OPŠTINA DOLJEVAC
KOMPLEKS MGV

URBANISTIČKI PROJEKAT

ZA IZGRADNJU BENZINSKO GASNE STANICE NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2653/1 KO BELOTINAC



Prelomne tačke katastarske parcele

br.	Y	X
01	7 570 643,43	4 791 027,38
02	7 570 620,83	4 791 028,85
03	7 570 610,42	4 791 028,62
04	7 570 607,25	4 791 028,25
05	7 570 605,84	4 790 979,06
06	7 570 618,19	4 790 978,65
07	7 570 617,14	4 790 964,25
08	7 570 616,47	4 790 948,70
09	7 570 623,48	4 790 948,99
10	7 570 622,53	4 790 921,67
11	7 570 621,25	4 790 893,20
12	7 570 618,48	4 790 850,92
13	7 570 616,25	4 790 816,47
14	7 570 632,62	4 790 815,84
15	7 570 633,41	4 790 825,30
16	7 570 640,11	4 790 824,03
17	7 570 652,35	4 790 863,31
18	7 570 653,90	4 790 868,30
19	7 570 673,22	4 790 940,60
20	7 570 675,90	4 790 951,05
21	7 570 658,17	4 790 953,63
22	7 570 648,81	4 790 954,89
23	7 570 635,99	4 790 955,08
24	7 570 636,33	4 790 974,61
25	7 570 639,53	4 791 000,21

KONTRAKCIONA SPOJNICA

višeko plastična masa za zaliv.spojnica

DILATACIONA (EKSPANZIONA) SPOJNICA

višeko plastična masa za zaliv.spojnica

NAPOMENA:Ćaura i premaz raditi naizmenicno sa jedne i druge strane

SPOJNICA UZ IVICNJAK

TIPOVI KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE

TIP 1-ASFALTNI KOLOVOZ
P=1 313,40 m2

TIP 2-BETONSKI KOLOVOZ
P=1 138,40 m2

TIP 3-TROTOARSKE POVRSINE
P=2 411,60 m2

LEGENDA:

- OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA
- GRANICA GRAĐEVINSKE PARCELE
- REGULACIONA LINIJA
- GRAĐEVINSKA LINIJA
- 1 ZONA IZGRADNJE OBJEKATA BGS, FAZA 1, P+0 — Objekat za napitaj (P)+Nadstrešnica (N)
- 2 ZONA IZGRADNJE SERVISA ZA PRANJE, FAZA 1, P+0
- 3 ZONA IZGRADNJE OBJEKTA LAKOG SERVISA, FAZA 2, P+0
- 4 ZONA IZGRADNJE MOTELA, FAZA 3, P+1+pot.
- 5 ZONA IZGRADNJE BAZENA, FAZA 3
- 6 ZONA IZGRADNJE PORTIRNICE , FAZA 3, P+0
- TP1000kV REZERVISANA POVRŠINA ZA TRAFOSTANICU — Bezobrazlozno prilaganje na drzavni put IIA reda broj 158 NIŠ-Leskovac izgradnju u skladu sa građevinskom dozvolom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 351-03-01443/2014-17 od 16.03.2017 godine.
- UNUTRAŠNJE SAOBRAĆAJNICE P=2 491,80 m2
- TROTOAR P=2411,60 m2
- ZELENE POVRŠINE
- PARKING
- PROSTOR ZA ODLAGANJE OTPADA
- ULAZ U KOMPLEKS
- ULAZ U OBJEKAT
- TRASA I SMER KRETANJA VATROGASNOG VOZILA
- 7 PRATEĆI SADRŽAJ BENZINSKO GASNE STANICE

R1-rezervoar zapremine V=50 m3 podeljen na dva dela:
-deo rezervoara zapremine V=25 m3 za skladištenje benzina
-deo rezervoara zapremine V=25 m3 za skladištenje goriva
R2-rezervoar zapremine V=50 m3 podeljen na dva dela:
-deo rezervoara zapremine V=25 m3 za skladištenje benzina
-deo rezervoara zapremine V=25 m3 za skladištenje goriva
R3-rezervoar zapremine V=30 m3 za skladištenje TNG-a

A1-Automat multipleks q=2x4x50 l/min. za istakanje goriva/benzina
A2-Automat multipleks q=2x4x50 l/min. za istakanje goriva/benzina/TNG-a
A3-Automat multipleks q=2x4x50 l/min. za istakanje goriva/benzina

PA-Pretakališ most sa visokopritisnom pumpom-8/h6 i cetalom armaturom
-usađen od rezervoara 1,0 m po gabaritu na betonskom postolju vel. 1,50x0,6 m.

P-Pretakalište za pretakanje gasa iz autocisterne u rezervoar

us-Uticajući šaht za dizel i benzine u rezervoare

ka-Kontrolni šaht

s -Separator zauljenih voda

UREĐENJE PARCELE
dor/MD/VNB
-katastarska parcela broj 2653/1 Ko Belotinac zadržava se u celosti
-izgradnji kompletnog ne servera, zapadni i jugo-i, prema susednim parcelama realizovati živom ili transparentnom ogradom
-izgradi se ograđenim putem IIA reda broj 158 bez ograde

granica katastarske parcele
-Ukupna površina katastarske parcele broj 2653/1 Ko Belotinac iznosi 72 ara i 67 m2

Projektna organizacija

"VIN" d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju, promet i inženjering
Knez Mihajlova 2
35250 Paraćin

investitor:	naziv projekta:
BOD ZA TRANSPORT I ĐUBRENJE MIN. ĐULIJANA CARA KONSTANTINA BB, NIŠ, 018/4550400	URBANISTIČKI PROJEKAT POSLOVNOG KOMPLEKSA SA BENZINSKO GASNOM STANICOM NA KT ISP. 2653/1 KO BELOTINAC, OPŠTINA DOLJEVAC OSLONJEN NA DRŽAVNI IIA PEĐA BROJ 158 NIŠ-LESKOVAC
odgovorni urbanista: Slavica M. Marković, dipl.inž.arh.	broj licence: 200 0558 04
naziv crteža: SITUACIONI PRIKAZ SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA	knjiga: URBANISTIČKI PROJEKAT
	datum: 2020 / broj crteža: 4 / razmera: 1:250

Slavica M. Marković, dipl. inž. arh. 200 0558 04 Inženjerska komora Srbije